

	REQUISITOS DE PRE INSTALACION SYNAP	Version	3	Fecha	Junio 2025
		Proceso	Servicio Tecnico	Pagina	1 de 1

EQUIPO	LIPOSURG - VIBROPLIPO	MARCA	NOUVAG
MODELO	LIPOSURG	REFERENCIA	3392
SERIAL	1485U2404R		

INSTALACION DEL EQUIPO

1.	El radio de accion del equipo no debe estar limitado por factores externos.
2.	La vista de la pantalla debe estar garantizada en todo momento para el operador.
3.	El enchufe de red debe estar siempre accesible para desconexion de emergencia.
4.	Las ranuras de ventilacion deben mantenerse libres para evitar sobrecalentamiento.
5.	Verificar que el voltaje de la red coincida con el voltaje indicado en la placa del equipo.
6.	El area debe cumplir: temperatura 10-30 C, humedad relativa 15-80%.

CONEXION A LA FUENTE DE ALIMENTACION

ADVERTENCIA: Verificar el voltaje de operacion antes de conectar el equipo. El voltaje incorrecto puede causar danos irreparables.

MEDIDAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS

1.	Conectar solo a red con conductor de tierra para evitar descarga electrica.
2.	Usar exclusivamente el cable de alimentacion original del equipo.
3.	No modificar el cable de alimentacion ni el enchufe bajo ninguna circunstancia.
4.	Verificar que el voltaje de la red coincide con el voltaje de la placa del equipo.

VERIFICACION POST-INSTALACION

Item	Criterio de verificacion	Cumple	No Cumple
1	Radio de accion del equipo no restringido		
2	Pantalla y controles visibles para el operador		
3	Enchufe de red accesible		
4	Ventilacion del equipo garantizada		
5	Voltaje de red coincide con el del equipo		
6	Cable de alimentacion en buen estado		
7	Prueba funcional exitosa		

Tecnico Instalador

SYNAP

Recibido por (Cliente)

(Institucion)