

	REQUISITOS DE PRE INSTALACION SYNAP	Version	1	Fecha	Junio 2025
		Proceso	Servicio Tecnico	Pagina	1 de 1

EQUIPO	ARCO EN C (1)	MARCA	SIEMENS
MODELO	SIREMOBIL	REFERENCIA	10109
SERIAL	31192	SERVICIO	SALAS DE CX

INSTALACION DEL EQUIPO

1.	El radio de accion del equipo no debe estar limitado por factores externos.
2.	La vista de la pantalla debe estar garantizada en todo momento.
3.	El enchufe de red debe estar accesible para desconexion de emergencia.
4.	Las ranuras de ventilacion deben mantenerse libres.
5.	Verificar que el voltaje de la red coincida con la placa del equipo.
6.	Area con temperatura 10-30 C y humedad relativa 15-80%.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA: Verificar voltaje antes de conectar el equipo. El voltaje incorrecto puede causar danos irreparables.

VERIFICACION POST-INSTALACION

Item	Criterio	Cumple	No Cumple
1	Radio de accion no restringido		
2	Pantalla visible para el operador		
3	Enchufe de red accesible		
4	Ventilacion garantizada		
5	Voltaje de red correcto		
6	Cable en buen estado		
7	Prueba funcional exitosa		

FIRMA DEL INSTALADOR

Tecnico Instalador
SYNAP

Recibido por (Cliente)
(Institucion)

